BESKRIVELSE AF IDÉOPLÆG TIL ÆNDRINGER AF
FRIAREALERNE OMK. MIKKELBORG ALLÉ,
LIGE HUSNUMRE 2-130, 2970 HØRSHOLM:

HAVEARKITEKTEN

Dato 7.3.2013

1. Suppler den eksisterende allé af rød-eg, Quercus rubra, langs hovedvejen af Mikkelborg Allé med de 6 træer, der mangler. Træerne støttes af 2 stolper med remme til stammerne de første 3 år. Frihold for græs omkring stammerne i en diameter på 1 m de første 5 år. Udlæg et 10 cm tykt lag grov barkflis.

2. Stikvejene af Mikkelborg Allé: De eksisterende hæg, der i dag er vejtræer, fældes, da de er for store og derfor kræver jævnlig beskæring. I stedet plantes der en ny allé af paradisæbletræer, Malus 'Braendkjaer', der bliver 3-4 m høje, får hvide blomster, røde bær og gyldne høstfarver. Paradisæblerne plantes parvis overfor hinanden i mellem gadelamperne, så alléen fremstår stram og enkel. Træerne støttes af 2 stolper med remme til stammerne de første 3 år. Frihold for græs omkring stammerne i en diameter på 1 m de første 5 år. Udlæg et 10 cm tykt lag grov barkflis.

3. Alle beplantninger af buskroser op til bøgehækkene og omkring vendepladserne fjernes. Op til bøgehækkene sås græs, der frem over klippes som de øvrige græsarealer. Derved vil bøgehækkenes flotte runde former træde rent og karakterfuldt frem.
Omkring vendepladserne plantes stedsegrønne laurbærkirsebær, Prunus laurocerasus 'Etna', planteafstand: 0,75 m, brudt af spredte træer, seljerøn, Sorbus mougeotii. Laurbærkirsebærren bliver 1,5-2 m høj, er stedsegrøn og får hvide blomster. Seljerøn bliver ca. 5-8 m høj, får hvide blomster, orange bær og flotte gylden-røde høstfarver. Træerne støttes af 2 stolper med remme til stammerne de første 3 år. Sammenhængende bund af 10 cm tykt lag grov barkflis udlægges under hver gruppe for at undgå ukrudt i etableringsfasen.

4. Alle bøgehække bevares, og de steder hvor bøgehækkene omkring haverne er dårlige plantes nye. Langs de carportvægge og indkørsler ud mod friarelaerne, der mangler bøgehæk, skal der plantes ny bøgehæk, Fagus sylvatica, 5 pl/lbm. Sammenhængende bund af 10 cm tykt lag grov barkflis udlægges under de nyplantede bøgehække for at undgå ukrudt i etableringsfasen.

5. De spredte eksisterende tjørn i mellem husrækkerne bevares. Kun én meget skæv tjørn fjernes op mod skovbrynet. Som angivet på skitseforslaget plantes der flere nye grupper af hvid tjørn, Crataegus monogyna, i mellem husrækkerne og ud for mosen for at sløre for indkig husene imellem. Træerne støttes af 2 stolper med remme til stammerne de første 3 år. Frihold for græs omkring stammerne i en diameter på 1 m de første 5 år. Udlæg et 10 cm tykt lag grov barkflis.

Cand. hort. Anne Marie Skjødt, Strandbjerg 7B, 2960 Rungsted Kyst, tlf. 61 65 24 24

Pkt 5, (fortsat) 5 asketræer fældes, da de står for tæt på hinanden, for tæt på huse eller er syge. Træerne er markeret med % på skitseforslaget.

6. I yderkanten af mosen plantes plantes der 5 grupper af lysviolette rhododendron, Rhododendron catawbiense 'Grandiflorum'. 3 grupper af ca. 13-15 stk. og 2 grupper på 8-10 stk. fordelt i to rækker, planteafstand 1,5 m. Der plantes kun én blomsterfarve, for at grupperne skal fremstå naturlige og ikke for 'have-prægede'.
Sammenhængende bund af 10 cm tykt lag grov barkflis udlægges under hver gruppe, for at undgå ukrudt i etableringsfasen. Rhododendron plantes i 70 x 70 x 50 cm huller med spagnum.

7. For at skabe sammenhæng på hver side af gangstien og for give mere perspektiv plantes 3 nye grupper af stilkeg, Quercus robur - i alt 8 nye træer, på engarealet mellem gangstien og Slotsdalen. Træerne støttes af 2 stolper med remme til stammerne de første 3 år.
Frihold for græs omkring stammerne i en diameter på 1 m de første 5 år. Udlæg et 10 cm tykt lag grov barkflis.

8. Tynd ud i de eksisterende egetræer, der vokser i de to eksisterende grupper ud mod P.M. Daells Allé, så der kun er 3 egetræer tilbage i hver af grupperne, for de står og klemmer hinanden. Flyt og genanvend 5 af egetræerne i en ny gruppe der ligger lidt nede af stien fordelt på hver sin side af stien. Derved sløres det nye byggeri på Axel Heidesvej bedre, når man færdes på stien. Under de to nye egegrupper plantes der ligeledes en bund af sargentsæblebuske, Malus sargentii planteafstand 0,8 m. Under den eksisterende egegruppe tættes på Mikkelborg Allé udskiftes den eksisterende bund af fjeldribs o.lign ligeledes med sargentsæble. Sargentsæble er allerede plantet som bund under den anden eksisterende gruppe af egetræer, derved får alle egegrupperne ud mod P.M. Daells Allé samme bund af sargentsæble. Sammenhængende bund af 10 cm tykt lag grov barkflis udlægges under hver gruppe, for at undgå ukrudt i etableringsfasen.

9. For at sløre for bilerne og deres lygter kan der plantes en stor gruppe af sargentsæble med spredte egetræer op langs den bugtede indkørsel ad Axel Heides Vej. Det giver desuden en flot ro med gentaget plantevalg på begge sider af P.M. Daells Allé, og det nye byggeri vil blive sløret og mere integreret i området.

10. De 5 store eksisterende træer omkring 'Rævehullet' er meget bevaringsværdige. Det vil meget synd at fælde dem. Fjern i stedet alt nyopvækst og selvsåede buske omkring de 5 træer, så der kommer luft og plads omkring dem. Tynd ligeledes ud i de spinkle træer, der vokser langs gangstien ved Slotsdalen. Mellem Slotsdalen og P.M. Daells Vej vil det være flot at plante spredte stilk-eg, som angivet på skitseforslaget, for at sløre og lægge afstand til det nye byggeri på Axel Heides Vej.

Cand. hort. Anne Marie Skjødt, Strandbjerg 7B, 2960 Rungsted Kyst, tlf. 61 65 24 24